


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра

транспорта и коммуникаций

Республики Беларусь

 Н.Н.Александрович

« 17 » 09 2021 г.

Уточненное техническое задание по обслуживанию, улучшению и развитию внутренних водных путей Республики Беларусь на 2021 год

Таблица 1

№	Наименование водного пути: (границы участков)	Протяженность	Гарантированные габариты пути						Коэффициент	Проектный уровень, высота ("0" водпоста в абс.отм. БС, м)	Дата ввода навигационного оборудования в действие	Продолжительность действия навигацион- ного оборудования	Класс водного пути по ГОСТ 26775-97	Категория внутреннего водного пути (группа участка водных путей)
			глубина	Примечание	ширина	Примечание	радиус кривизны	Примечание						
п/п		км	см		м		м		"К"	см	дата	суток		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	р. Днепр (дер. Левки (воздушный переход) п.п. Любеч (граница Белводпуть --Укрводпуть)													
1.1.	дер. Левки (воздушный переход) - Прудки III	43,6									01.07.2021	14	7	6 (V)
1.2.	Прудки III -- Могилев (мостовой переход)	27,9	120		20		120		0,8	+110 Могилев	05.04.2021 01.06.2021	198	6	2 (IV)
1.3.	Могилев (мостовой переход) -- прк. Стайки III	26,4	130		25		150		0,8	+110 Могилев	05.04.2021	225	5	2 (IV)
1.4.	прк. Стайки III - Быхов	35,8									05.04.2021	225	5	6 (V)
1.5.	Быхов -- у.р. Друть	121,5									05.04.2021	57	5	6 (V)
1.6.	у.р. Друть -- у.р. Березины	118,1									05.04.2021	57	5	6 (V)
1.7.	у.р. Березины -- прк. Черное I	18,5									02.05.2021	195	5	6 (V)
1.8.	прк. Черное I -- Речицкий ССРЗ	7,2	120		30		250		0,8	+80 Речица	02.04.2021	225	5	3 (V)
1.9.	Речицкий ССРЗ -- прк. Боровая I	28,9	110		30		250		0,8	+80 Речица	02.05.2021	195	5	2 (IV)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

15.3.	ул.Орловская (нижняя граница пляжа) - перушок Канатный	1,7	120		20		100		1	"НПГ"	15.04.2021	169	6	3 (V)
	Итого:	3,7												
	в т.ч. р.Свислочь с гарантированными габаритами:	3,7												
	Всего:	2112,2												
	в т.ч. с гарантированными габаритами	1152,5												
	неосвещаемых:													
	с гарантированными габаритами:													

Примечание: 1. Коэффициент "К" – соотношение размера изменения глубин судового хода к размерам изменения уровня воды ниже проектного значения.

2. На подводных переходах и подходах к гидроузлам гарантированная глубина – 190 см, ширина – 20 м.

3. Гарантированные габариты пути установлены на навигационный период 2021 года и подлежат уточнению в течении года.

Сроки работы судоходных гидротехнических сооружений

Таблица 2

Наименование гидроузла	Дата начала работы гидроузла в навигационном режиме	Дата прекращения работы гидроузла в навигационном режиме
Судоходный гидроузел № 1 «Дубой»	15.04.2021 г.	14.11.2021 г.
Судоходный гидроузел № 2 «Переруб»	15.04.2021 г.	14.11.2021 г.
Судоходный гидроузел № 3 «Рагодощ»	15.04.2021 г.	14.11.2021 г.
Судоходный гидроузел № 4 «Овзичи»	15.04.2021 г.	14.11.2021 г.
Судоходный гидроузел № 5 «Ляховичи»	15.04.2021 г.	14.11.2021 г.
Судоходный гидроузел «Кобрин»	15.04.2021 г.	14.11.2021 г.
Судоходный гидроузел № 8 «Залузь»	15.04.2021 г.	14.11.2021 г.
Судоходный гидроузел № 9 «Новосады»	15.04.2021 г.	14.11.2021 г.
Судоходный гидроузел № 10 «Тришин»	15.04.2021 г.	28.11.2021 г.
Судоходный гидроузел № 11 «Качановичи»	01.04.2021 г.	17.11.2021 г.
Судоходный гидроузел № 12 «Стахово»	01.04.2021 г.	17.11.2021 г.
Гидроузел «Белоозерская водопитающая система»	15.04.2021 г.	14.11.2021 г.
Судоходный шлюз Витебской ГЭС	14.04.2021 г.	17.11.2021 г.
Судоходный гидроузел «Немново»	19.04.2021 г.	12.11.2021 г.

Судоходный гидроузел «Домбровка»	19.04.2021 г.	12.11.2021 г.
Судоходный гидроузел «Волкушек»	19.04.2021 г.	12.11.2021 г.
Белорусская часть гидроузла "Кужинец"	19.04.2021 г.	12.11.2021 г.

Директор ГУ "Государственная администрация водного транспорта"



Т.Г. Таболич

"16" "12" 2021г.